


BEBAUUNGSPLAN NR. 121 DER STADT FEHMARN

TEIL A: PLANZEICHNUNG

M 1: 1.000



PLANZEICHEN

Es gilt die BauNVO 1990

I. FESTSETZUNGEN

	RENDE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES	§ 9 Abs. 7 BauGB
	ART DER BAULICHEN NUTZUNG	§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§ 1 - 11 BauNVO
	ALLGEMEINE WOHNGEBIETE	§ 4 BauNVO
	MAß DER BAULICHEN NUTZUNG	§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
	0,25	GRUNDFLÄCHENZAHL
	I	ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
	FH < 8,50 m ü OKEGFF	MAXIMALE FIRSHÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN ÜBER OBERKANTE ERDGESCHOSSFERTIGFUßBODEN
	TH < 3,50 m ü OKEGFF	MAXIMALE TRAUFGHÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN ÜBER OBERKANTE ERDGESCHOSSFERTIGFUßBODEN
	BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN	§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO
	NUR EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG	
	BAUGRENZE	
	VERKEHRSFLÄCHEN	§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
	STRAßENBEGRENZUNGSLINIE	
	VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG	
	V	VERKEHRSBERUHIGTER BEREICH
	GRÜNFLÄCHEN	§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
	GRÜNFLÄCHEN	
	SPIELPLATZ	
	HAUSGARTEN	
	SONSTIGE PLANZEICHEN	§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
	MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN	
	ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG	
	BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN	§ 9 Abs. 4 BauGB
	SD	SATTELDACH
	WD	WALMDACH
	II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER	
	VORHANDENE BAULICHE ANLAGEN	
	VORHANDENE FLURSTÜCKSGRENZEN	
	37/4	FLURSTÜCKSBZEICHNUNGEN
	OX	KÜNFTIG FORTFALLENDE FLURSTÜCKSGRENZEN
	---	IN AUSSICHT GENOMMENE ZUSCHNITTE DER BAUGRUNDSTÜCKE
	(M)	MÜLLSAMMELPLATZ

TEIL B: TEXT

Es gilt die BauNVO 1990

- ART DER BAULICHEN NUTZUNG** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 1-15 BauNVO)
 - ALLGEMEINES WOHNGEBIET** (§ 4 BauNVO)
Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO aufgeführten Nutzungen "Beherbergungsbetriebe" und "sonstige nicht störende Gewerbebetriebe" nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht zulässig.
- MAß DER BAULICHEN NUTZUNG** (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 - 21a BauNVO)
 - GRUNDFLÄCHENZAHL** (§ 19 BauNVO)
In allen Baugebieten kann die festgesetzte Grundflächenzahl für Terrassen und Balkone gem. § 16 Abs. 5 BauNVO insgesamt um bis zu 20 % überschritten.
 - HÖHENLAGE DER BAULICHEN ANLAGEN** (§ 9 Abs. 3 BauGB)
Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens in der Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite darf nicht mehr als 0,60 m über dem Bezugspunkt liegen. Bezugspunkt ist die Oberkante der Straßenmitte des Klausdorfer Weges im Bereich der Einmündung zum Plangebiet.
Bei ansteigendem Gelände vermehrt sich die Höhenlage um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen Erschließungsanlage und der der Erschließungsanlage abgewandten Gebäudefront. Bei abfallendem Gelände vermindert sich die Höhenlage um das Maß des natürlichen Höhenunterschiedes zwischen Erschließungsanlage und erschließungsseitiger Gebäudefront.
- BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE** (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)
Terrassen und Balkone im Umfang der Ziffer 2.1 sind gem. § 23 Abs. 3 BauNVO i.V. mit § 16 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.
- MINDESTGRÖßE DER BAUGRUNDSTÜCKE** (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Mindestgröße der Baugrundstücke im WA-Gebiet beträgt für Einzelhäuser 430 m² und je Doppelhaushälfte 215 m².
- WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN** (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
In einem Einzelhaus sind nicht mehr als zwei Wohneinheiten zulässig und in einer Doppelhaushälfte ist nicht mehr als eine Wohneinheit zulässig.
- GRÜNFLÄCHEN** (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)
Auf der privaten Grünfläche - Hausgarten - sind 10 großwachsende Obstbäume (Sämlingsveredelung) im Abstand von 8 x 8 m anzupflanzen.

Ausgearbeitet im Auftrag der Stadt Fehmarn durch das Planungsbüro Ostholstein, Tremskamp 24, 23611 Bad Schwartau, www.ploh.de



PRÄAMBEL

Aufgrund des § 10 i.V. mit § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit § 84 Landesbauordnung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 25.06.2015 folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr.121 im Ortsteil Niendorf auf Fehmarn, südlich des Klausdorfer Weges, östlich der Straße "Zum Süderschlag" und westlich des Süderweges, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

VERFAHRENSVERMERKE

- Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bau- und Umweltausschusses vom 16.09.2014. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgt durch Abdruck in den „Lübecker Nachrichten, Teil Ostholstein-Nord“ und im "Fehmarnschen Tagesblatt" am 04.03.2015.
 - Auf Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 16.09.2014 wurde nach § 13a Abs. 2 Nr.1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit abgesehen.
 - Der Bau- und Umweltausschuss hat am 27.01.2015 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
 - Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 16.03.2015 bis zum 20.04.2015 während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 BauGB ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder durch Niederschrift geltend gemacht werden können, durch Abdruck in den „Lübecker Nachrichten, Teil Ostholstein-Nord“ und im "Fehmarnschen Tagesblatt" am 04.03.2015 ortsüblich bekannt gemacht worden.
 - Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 23.03.2015 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
- Burg a.F., den 21. APR. 2015 (Jörg Weber) -Bürgermeister-
- Oldenburg, den 07. JULI 2015 (Ruwoldt) -Öffentl. Best. Verm.-Ing.-
- Burg a.F., den 25. JUNI 2015 (Jörg Weber) -Bürgermeister-
- Burg a.F., den 23. JUNI 2015 (Jörg Weber) -Bürgermeister-
- Burg a.F., den 23. JULI 2015 (Jörg Weber) -Bürgermeister-


SATZUNG DER STADT FEHMARN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 121

im Ortsteil Niendorf auf Fehmarn, südlich des Klausdorfer Weges, östlich der Straße "Zum Süderschlag" und westlich des Süderweges

ÜBERSICHTSPLAN

M 1: 5.000

Stand: 25. Juni 2015



QUERSCHNITT PLANSTRAßE M 1: 100

