Legende Karte Boden - Analyse und Bewertung

Analyse

Standorteinheiten nach MMK

- D2a sickerwasserbestimmte Sande, z.T. mit Tieflehm
- D2b grundwasserbestimmte Sande
- D5a sickerwasserbestimmte Lehme und Tieflehme
- D4b 1 staunässe- und grundwasserbestimmte Tieflehme (vorwiegend Staunässe, teilweise vernässungsfrei)
- D4b 3 staunässe- und grundwasserbestimmte Tieflehme (Staunässe)
- D5b staunässe- und grundwasserbestimmte Lehme und Tieflehme

Geomorphologische Besonderheiten

- Block- und Steingrund
- Steilküste

Sonstiges

- Altlast

Bewertung

Bodenerosion

- Gefahr der Bodenerosion auf windexponierten Flächen

Böden - Bewertung nach LUNG (2006, verändert)

- 1 gering bis mittel
- 2 mittel bis hoch
- 3 hoch bis sehr hoch
- 4 sehr hoch

Quellen

LAUN - Landesamt für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.)(1996): Erster Gutachterlicher Landschaftsrahmenplan der Region Vorpommern. Gützow.

LUNG - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (2007): Daten aus dem LINFOS 4.0 M-V (Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotentiale)

LUNG - Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Geologischer Dienst (Hrsg.)(2005): Geologische Karte von Mecklenburg-Vorpommern. Übersichtskarte 1 : 500.000, Böden. Güstrow.

AKADEMIE DER LANDWIRTSCHAFTEN DER DDR, Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit Müncheberg, Bereich Bodenkunde (Hrsg.) (1978): Mittelmaßstäbige landwirtschaftliche Standortkartierung, M 1 : 100.000, Blatt 2 (Rügen). Eberswalde.

LANDKREIS RÜGEN, UMWELTAMT; ABTEILUNG ALTLASTEN: GRÄULICH (2007): Mitteilung zu Altlasten der Gemeinde Putgarten.

Datum	Verteiler	Anzahl

Nr.	Name	Datum	Änderung/Ergänzung

BÜRO für LANDSCHAFTS-& FREIRAUMARCHITEKTUR

THOMAS NIESSEN BDLA

Dipl.-Ing. Thomas Niessen, Bahnhofstraße 16 in 18528 Bergen auf Rügen

Telefon +49(0)3838 828520 Fax +49(0)3838 828550 eMail info@niessen-la.de

Bauherr: Amt Nord-Rügen - Bauamt -, Ernst-Thälmann-Straße 37 in 18551 Sagard

Objekt: Landschaftsplan der Gemeinde Putgarten

Zeichnung:

Boden
Analyse und Bewertung

Proj.- Nr.: LA 06-008

Maßstab: 1:25.000

Leistungsphase:

Architekt:	bearbeitet:	Bauherr:	Datum:	Blatt-Nr :
Thomas Niessen	A. Arnold		01.09.2007	2.00